

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Parkovacia politika v mieste Levice, sídlisko Vinohrady	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Levice
		IČO	
Objednávateľ	Mesto Levice		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	DAQE Slovakia s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.05.2022	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 310,56	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 6 139,83	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 618,55			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 10 068,94	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 10 068,94
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 10 068,94 2 013,79
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 12 082,73
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovacia politika v mieste Levice, sídlisko Vinohrady

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 11. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 929,11	6 139,83	10 068,94		14,502
1		Zemné práce				0,00	354,84	354,84		0,000
1	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 0,12500t	m2	4,480	3,80	0,00	17,02	17,02	0,00000	0,000
		"vybúranie krytu z liateho asfaltu hr. cca 30 mm - chodník" 0,4*0,4*28		4,480						
		Súčet		4,480						
2	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	4,480	12,06	0,00	54,03	54,03	0,00000	0,000
		"vybúranie ŠD hr. cca 150 mm - chodník" 0,4*0,4*28		4,480						
		Súčet		4,480						
3	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,480	25,59	0,00	114,64	114,64	0,00000	0,000
		"vybúranie podkladového betónu hr. cca 100 mm - chodník" 0,4*0,4*28		4,480						
		Súčet		4,480						
4	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,586	12,96	0,00	33,51	33,51	0,00000	0,000
		"výkop pre TDZ" 0,096*12+0,0512*28		2,586						
		Súčet		2,586						
5	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,862	1,05	0,00	0,91	0,91	0,00000	0,000
		2,586/3		0,862						
		Súčet		0,862						
6	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,586	4,02	0,00	10,40	10,40	0,00000	0,000
		"prebytočný materiál na skládku" 2,586		2,586						
		Súčet		2,586						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovacia politika v mieste Levice, sídlisko Vínohrady

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 11. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
7	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 12 km	m3	31,032	0,30	0,00	9,31	9,31	0,00000	0,000
		"prebytočný materiál na skládku" 2,586		2,586						
		Súčet		2,586						
8	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,586	10,43	0,00	26,97	26,97	0,00000	0,000
		"prebytočný materiál na skládku"2,586		2,586						
		Súčet		2,586						
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,586	0,90	0,00	2,33	2,33	0,00000	0,000
		"prebytočný materiál na skládku"2,586		2,586						
		Súčet		2,586						
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	4,396	19,50	0,00	85,72	85,72	0,00000	0,000
		2,586*1,7		4,396						
		Súčet		4,396						
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 929,11	5 748,20	9 677,31		14,502
11	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	41,000	21,70	342,35	547,35	889,70	0,22133	9,075
12	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	82,000	3,90	319,80	0,00	319,80	0,00000	0,000
		41*2		82,000						
		Súčet		82,000						
13	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	40,000	0,75	30,00	0,00	30,00	0,00000	0,000
14	404410037571	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pondĺžne,vpravo-začiatok,vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 -420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	15,000	24,02	360,30	0,00	360,30	0,00070	0,011
15	404410037572	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pondĺžne,vpravo-koniec,vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V1 -420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	15,000	24,02	360,30	0,00	360,30	0,00070	0,011

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovacia politika v mieste Levice, sídlisko Vinohrady

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 11. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
16	404410037570	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x x420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	10,000	24,02	240,20	0,00	240,20	0,00070	0,007
17	404410180006	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V1RA2 "Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00060	0,001
18	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	40,000	13,32	232,40	300,40	532,80	0,11958	4,783
		"stĺpik v. 3,0 m"40		40,000						
		Súčet		40,000						
19	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	m	120,000	9,18	1 101,60	0,00	1 101,60	0,00140	0,168
		"stĺpik v. 3,0 m"40*3		120,000						
		Súčet		120,000						
20	915711411.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	24,000	0,79	8,40	10,56	18,96	0,00015	0,004
		"601-51 - Hlboká ulica"7,5		7,500						
		"601-51 - Severná ulica" 7		7,000						
		"601-51 - Krátka ulica" 2		2,000						
		"601-51 - Palárikova ulica" 7,5		7,500						
		Súčet		24,000						
21	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	2 774,400	0,61	499,39	1 192,99	1 692,38	0,00007	0,194
		"621-50 - Školská ulica" 23,5+26,5		50,000						
		"621-50 - Severná ulica" 51,5		51,500						
		"621-50 - Palárikova ulica" 23,5*2		47,000						
		"621-52 - Hlboká ulica" 12+12+29,5+9,5+8,5+11,5		83,000						
		"621-52 - Školská ulica" 23+23		46,000						
		"621-52 - Ulica Pri tehelni" 11,5*3		34,500						
		"621-52 - Južná ulica" 11,5		11,500						
		"622-50 - Severná ulica" 7*2,2+6		21,400						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovacia politika v mieste Levice, sídlisko Vinohrady

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 11. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		"622-52 - Hlboká ulica" 4,5*(30+40+9+11)+5*(15+13+10)		595,000						
		"622-52 - Školská ulica" 41*5+5*4,5		227,500						
		"622-52 - Ulica pri tehelni" 5*(14+23+19)		280,000						
		"622-52 - Severná ulica" 4,5*26+5*42+5,7+5,7+4		342,400						
		"622-52 - Južná ulica" 49*5		245,000						
		"622-52 - Krátka ulica" 5*(26+33)		295,000						
		"622-52 - Palárikova ulica" 4,5*8+5*33		201,000						
		"622-67 - Hlboká ulica" 12,1		12,100						
		"622-67 - Školská ulica" 67,5		67,500						
		"622-67 - Ulica Pri tehelni" 87,5		87,500						
		"622-67 - Severná ulica" 24		24,000						
		"622-67 - Krátka ulica" 22		22,000						
		"622-67 - Palárikova ulica" 30,5		30,500						
		Súčet		2 774,400						
22	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	2 798,400	0,31	27,98	839,52	867,50	0,00000	0,000
		24+2774,4		2 798,400						
23	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	73,000	10,93	102,20	695,69	797,89	0,00060	0,044
		"620-52 - Hlboká ulica"15+20,5		35,500						
		"620-52 - Severná ulica"7,5		7,500						
		"620-52 - Krátka ulica"8		8,000						
		"620-52 - Palárikova ulica"15		15,000						
		"651-50 ZŤP - Hlboká ulica" 0,28*1		0,280						
		"651-50 ZŤP - Školská ulica" 0,28*8		2,240						
		"651-50 ZŤP - Ulica Pri tehelni" 0,28*8		2,240						
		"651-50 ZŤP - Severná ulica" 0,28*3		0,840						
		"651-50 ZŤP - Krátka ulica" 0,28*2		0,560						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovacia politika v mieste Levice, sídlisko Vinohrady

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 11. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		"651-50 ZŤP - Palárikova ulica" 0,28*3		0,840						
		Súčet		73,000						
24	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	73,000	2,38	1,46	172,28	173,74	0,00001	0,001
		73		73,000						
25	966083111.R	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním čiar šírky 125 mm, -0,00100t	m	1 436,000	1,40	272,84	1 737,56	2 010,40	0,00014	0,201
26	966083112.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním plochy, - 0,00400t	m2	8,400	11,10	11,84	81,40	93,24	0,00055	0,005
27	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,414	11,69	0,00	28,22	28,22	0,00000	0,000
		"vybúrané vrstvy z liateho asfaltu"0,14*2,0		0,280						
		"vybúraný podkladový betón"0,45*2,2		0,990						
		"vybúrané nestmelené vrstvy"0,673*1,7		1,144						
		Súčet		2,414						
28	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 14 km	t	2,414	11,06	0,00	26,70	26,70	0,00000	0,000
		"vybúrané vrstvy z liateho asfaltu"0,14*2,0		0,280						
		"vybúraný podkladový betón"0,45*2,2		0,990						
		"vybúrané nestmelené vrstvy"0,673*1,7		1,144						
		Súčet		2,414						
29	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,414	5,54	0,00	13,37	13,37	0,00000	0,000
		"vybúrané vrstvy z liateho asfaltu"0,14*2,0		0,280						
		"vybúraný podkladový betón"0,45*2,2		0,990						
		"vybúrané nestmelené vrstvy"0,673*1,7		1,144						
		Súčet		2,414						
30	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	2,134	40,00	0,00	85,36	85,36	0,00000	0,000
		"vybúraný podkladový betón"0,45*2,2		0,990						
		"vybúrané nestmelené vrstvy"0,673*1,7		1,144						

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Parkovacia politika v mieste Levice, sídlisko Vinohrady

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Levice

Zhotoviteľ:

Miesto: Levice

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 11. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
Súčet				2,134						
31	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	0,280	60,00	0,00	16,80	16,80	0,00000	0,000
		"vybúrané vrstvy z liateho asfaltu"0,14*2,0		0,280						
Súčet				0,280						
99		Presun hmôt HSV				0,00	36,79	36,79		0,000
32	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,484	2,54	0,00	36,79	36,79	0,00000	0,000
Celkom						3 929,11	6 139,83	10 068,94		14,502